

# Zmiana aranżacji Holu

| L.p.      | OPIS ZAKRESU ROBÓT                                                    | Ilość | Jedn. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>1.</b> | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                             |       |       |
| 1.1       | Skucie terakoty - podłoga                                             | 47,0  | m2    |
| 1.2       | Demontaż podłóg                                                       | 47,0  | m2    |
| <b>2.</b> | <b>Instalacje elektryczne ( całość inwestycji)</b>                    |       |       |
| 2.1       | Bruzdowanie UTP                                                       | 60    | mb    |
| 2.2       | Tynkowanie bruzd UTP                                                  | 12    | m2    |
| 2.3       | Okablowanie instalacji CCTV - UTP 5e                                  | 420   | mb    |
| 2.4       | Montaż włączników                                                     | 10    | kpl   |
| 2.5       | Bruzdowanie 3x1,5                                                     | 110   | mb    |
| 2.6       | Tynkowanie bruzd 3x1,5                                                | 22    | m2    |
| 2.7       | Okablowanie instalacji oświetleniowej 3x1,5                           | 200   | mb    |
| 2.8       | Kinkiet Chors Myco K                                                  | 14    | kpl   |
| 2.9       | Instalacje oświetlenia czujki ruchu                                   | 2     | kpl   |
| 2.10      | Instalacje oświetlenia ogólnego LED - oprawy,                         | 4     | kpl   |
| 2.11      | Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - oprawy            | 2     | kpl   |
| <b>3.</b> | <b>Posadzki</b>                                                       |       |       |
| 3.1       | Wylewka samopoziomująca                                               | 47    | m2    |
| 3.2       | Posadzki z płytek gresowych o wym. 120 x60 cm                         | 47    | m2    |
| 3.3       | Listwa schodowa                                                       | 2     | szt.  |
| 3.4       | Cokoły                                                                | 61    | mb    |
| <b>4.</b> | <b>System ekspozycyjny</b>                                            |       |       |
| 4.1       | Bruzdowanie                                                           | 22    | mb    |
| 4.2       | Tynkowanie bruzd                                                      | 2,2   | m2    |
| 4.3       | Szynty - Stas plaster rail                                            | 22    | mb    |
| 4.4       | Haki - Stas plaster rail                                              | 30    | kpl   |
| <b>5.</b> | <b>Wykończenie ścian i sufitów</b>                                    |       |       |
| 5.1       | Układanie z płytek na ścianie o wym.20x30 cm z powierzonego materiału | 6,5   | m2    |
| 5.2       | Malowanie ścian farbą akrylową z gruntowaniem                         | 662   | m2    |
| 5.3       | Malowanie sufit farbą akrylową z gruntowaniem                         | 150   | m2    |
| <b>6.</b> | <b>Stolarka - drzwi techniczne korytarz</b>                           |       |       |
| 6.1       | Ościeżnica - oklejenia folią                                          | 2     | kpl   |
| 6.2       | Drzwi - oklejenia folią                                               | 2     | kpl   |
| 6.3       | Parapety - czyszczenie                                                | 3     | kpl   |
| <b>7.</b> | <b>Balustrada</b>                                                     |       |       |
| 7.1       | Czyszczenie balustrady                                                | 2     | kpl   |
| 7.2       | Malowanie balustrady                                                  | 2     | kpl   |